REKONSTRUKCE SILNICE III/43827 - LECHOTICE , PRŮJEZDNÍ ÚSEK

CELKOVÝ ROZSAH ÚPRAVY ZU km 2+804.91 - KU km 3+837.14

CELKOVÁ DÉLKA 1032.23m

ČÁST A - km 2+804.91 - km 3+395.00 - CELKOVÁ DÉLKA 590.09m

ČÁST B - km 3+395.00 - km 3+660.00 - CELKOVÁ DÉLKA 265.00m

ČÁST C - km 3+660.00 - km 3+837.14 - CELKOVÁ DÉLKA 117.14m

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

INVESTIČNÍ ČÁSTI

INVESTIČNÍ CELEK LECHOTICE

OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Část A: SO 101 - SILNICE III/43827

SO 102 - SBĚRNÉ KOMUNIKACE, PĚŠÍ KOMUNIKACE, SADY

SO 103 - RÍG

Část B: SO 101 - SILNICE III/43827

SO 102 - SBĚRNÉ KOMUNIKACE, PĚŠÍ KOMUNIKACE, SADY

SO 103 - RÍG

Část C: SO 101 - SILNICE III/43827

SO 102 - SBĚRNÉ KOMUNIKACE, PĚŠÍ KOMUNIKACE, SADY

SO 103 - RÍG

MOSTNÍ OBJEKTY ZM

Část A: SO 201 - ZÁRUBNÍ ZEĎ

SO 213 - OPĚRNÁ ZEĎ Č. 1.

SO 215 - OPĚRNÁ ZEĎ Č. 2.

Část C: SO 201 - MOST 43827-2

VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

Část A: SO 311 - PŘÍLOŽKA VODOVODU

Část B: SO 311 - PŘÍLOŽKA VODOVODU

OBJEKTY ELEKTRO

Část A: SO 401 - PŘÍLOŽKA SLABOPROUDÉHO KABELU

SO 403 - PŘÍLOŽKA SILNOPROUDÉHO KABELU - Veřejné osvětlení

SO 405 - PŘÍLOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Část B: SO 401 - PŘÍLOŽKA SLABOPROUDÉHO KABELU

SO 402 - PŘÍLOŽKA MASTER. SLABOPROUDÉHO VEDENÍ

SO 403 - PŘÍLOŽKA SILNOPROUDÉHO KABELU - Veřejné osvětlení

SO 405 - PŘÍLOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SO 406 - PŘÍLOŽKA NAVAZNÉHO VEDENÍ NN

Část C: SO 401 - PŘÍLOŽKA SLABOPROUDÉHO KABELU

SO 402 - PŘÍLOŽKA NAVAZNÉ SLABOPROUDÉHO VEDENÍ

SO 403 - PŘÍLOŽKA SILNOPROUDÉHO KABELU - Veřejné osvětlení

SO 405 - PŘÍLOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

OBJEKTY TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Část B: SO 311 - PŘÍLOŽKA PLYNOVODU

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

VODOVOD

PLYNOVOD ST. PODZEMNÍ

PLYNOVOD NT. PODZEMNÍ

VEDENÍ VN - NADZEMNÍ

VEDENÍ NN - PODZEMNÍ

NADZEMNÍ VEDENÍ

PODZEMNÍ TRASA

LEGENDA

KOMUNIKACE - SILNICE III/43827 - před kolaudací

KOMUNIKACE - SBĚRNÉ A OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE - před kolaudací

KOMUNIKACE - SBĚRNÉ, OBSLUŽ., PLOCHA PRO PARKOVÁNÍ, - kryt. vr. ČSN 73 6133 - před kolaudací

PĚŠÍ KOMUNIKACE - KARUSEL - betonová dl. 150 mm/dlažba žulová, beton. 3-materiál (smíchaný recyklát)

PĚŠÍ KOMUNIKACE - betonová dlažba vibrolisovaná šedá

OBRUBA (vnitřní obrubník) PŘÍVRŠOVÁ 200mm

OBRUBA (vnitřní obrubník) PŘÍVRŠOVÁ 150mm

OBRUBA (vnitřní obrubník) PŘÍVRŠOVÁ 100mm

OBRUBA (vnitřní obrubník) PŘÍVRŠOVÁ 80mm

OBRUBA (vnitřní obrubník) PŘÍVRŠOVÁ 50mm

OBRUBA (vnitřní obrubník) PŘÍVRŠOVÁ 100x

CHRÁNIČKA ŽELEZNÍ + BETONOVÝ PRIC NA KRŽ

SKRUŽ PRO DN 100

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KANALIZACE - BEZ DOHLEDU STOKY

VODOVOD

PLYNOVOD

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ - PŘÍVODKA

PŘÍVODKA - SLABOPROUDÉ KABELY

PŘÍVODKA - SLABOPROUDÉ KABELY VEŘEJNÉHO VEDENÍ

PŘÍVODKA - SLABOPROUDÉ KABELY (CHRÁNIČKY)

PŘÍVODKA - SILNOPROUDÉ VEDENÍ NN

SLOUP OSVĚTLENÍ DVOURAMENNÝ, NN KABELY

VO - SMĚROVÉ STĚLICE

NADZEMNÍ PŘÍVODKA - KŘÍŽ PRO PŘÍVODKU

ZASTÁVKA

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

Investor akce:	Ing. Miroslav Kaňka		Ing. Karel Svoboda, Ing. Pavel Svoboda, Ing. Jaroslav Svoboda, Ing. Jaroslav Svoboda
Vypracoval:	Ing. Miroslav Kaňka		projektová kancelář
Kontrola:			
Měřítko: 1:500 (A3) / 1:1000 (A4)			
SILNICE III/43827 LECHOTICE , PRŮJEZDNÍ ÚSEK			
KOORDINAČNÍ SITUACE			1:500 C.3

PŘÍLOHA č. 1
SPOLEČNÉHO POVOLENÍ
Č.J. HOL-27672/2023/130/VS
ZE DNE 19.12.2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOLEŠOV